


ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO RENASCER AMPLIAÇÃO

Data Base: Julho/2025

Resumo	
Orçamento (FDE)	3.592.412,81
%Variação	0,0000

Os valores de Material e M.Obra estão com BDI e L.Sociais = zero (Valores Arredondados)

Código	Serviço	Unid.	Preço (FDE)	Qtd.	Preço (Proposta)	Total (Prooposta)	% Variacao	%ABC	Material	Mão Obra
01.01.040	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA)	UN	2.697,15	5,00	2.697,15	13.485,75	0,0000	0,38	1827,44	164,58
01.01.099	LIMPEZAS DO TERRENO	MV	704,74	308,66	704,74	217.526,90	0,0000	5,71	572,96	0,00
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO	M3	36,02	553,00	36,02	19.919,06	0,0000	0,56	29,29	0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO	KM	3,68	2750,00	3,68	10.120,00	0,0000	0,28	2,56	0,20
01.10.001	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E	M	34,95	136,00	34,95	4.753,20	0,0000	0,13	19,19	4,16
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES -					265.804,91				
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE	M3	109,87	148,50	109,87	16.315,70	0,0000	0,46	0,00	40,24
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES	M2	10,98	82,50	10,98	905,85	0,0000	0,03	0,00	4,02
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	14,60	82,50	14,60	1.204,50	0,0000	0,03	8,52	1,51
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	53,56	17,40	53,56	931,94	0,0000	0,03	17,56	11,71
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	82,40	112,50	82,40	9.270,00	0,0000	0,26	0,00	30,18
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	15,57	5601,00	15,57	87.207,57	0,0000	2,44	7,40	2,37
02.02.022	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	16,02	600,00	16,02	9.612,00	0,0000	0,27	7,76	2,37
02.02.036	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM	M	120,70	696,00	120,70	84.007,20	0,0000	2,35	95,90	1,01
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE	UN	3.695,94	1,00	3.695,94	3.695,94	0,0000	0,10	3004,83	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	117,03	298,40	117,03	34.921,75	0,0000	0,98	38,74	25,41
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	15,57	4282,40	15,57	66.676,97	0,0000	1,86	7,40	2,37
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	16,02	332,00	16,02	5.318,64	0,0000	0,15	7,76	2,37
02.05.028	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E	M3	753,65	41,00	753,65	30.899,65	0,0000	0,86	563,31	22,26
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	302,16	18,03	302,16	5.447,94	0,0000	0,15	0,00	110,66
02.50.003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE	M3	164,81	18,30	164,81	3.016,02	0,0000	0,08	0,00	60,36
02.00.000	INFRA ESTRUTURA					359.431,67				

Emissão:

02/10/2025 14:18:18

Pág

1

ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO RENASCER AMPLIAÇÃO

Data Base: Julho/2025

Resumo	
Orçamento (FDE)	3.592.412,81
%Variação	0,0000

Os valores de Material e M.Obra estão com BDI e L.Sociais = zero (Valores Arredondados)

03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA	M2	204,40	580,80	204,40	118.715,52	0,0000	3,32	63,62	46,20
03.01.005	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	59,99	675,00	59,99	40.493,25	0,0000	1,13	23,14	11,55
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	15,57	5800,00	15,57	90.306,00	0,0000	2,52	7,40	2,37
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	16,02	580,00	16,02	9.291,60	0,0000	0,26	7,76	2,37
03.03.006	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL	M2	250,95	225,00	250,95	56.463,75	0,0000	1,58	163,63	18,20
03.03.007	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL	M2	260,95	225,00	260,95	58.713,75	0,0000	1,64	171,76	18,20
03.03.026	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E	M3	753,65	58,08	753,65	43.771,99	0,0000	1,22	563,31	22,26
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO	M3	549,39	22,00	549,39	12.086,58	0,0000	0,34	0,00	201,20
03.50.005	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-	M2	41,20	100,00	41,20	4.120,00	0,0000	0,12	0,00	15,09
03.00.000	SUPER ESTRUTURA					433.962,44				
04.01.042	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO	M2	102,56	495,00	102,56	50.767,20	0,0000	1,42	46,34	16,69
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL	M3	127,13	57,00	127,13	7.246,41	0,0000	0,20	0,00	46,56
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS					58.013,61				
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA	UN	1.475,49	6,00	1.475,49	8.852,94	0,0000	0,25	925,09	123,65
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA	UN	1.427,07	2,00	1.427,07	2.854,14	0,0000	0,08	885,73	123,65
05.01.100	PM-69 PORTA DE MADEIRA	UN	4.969,62	1,00	4.969,62	4.969,62	0,0000	0,14	3628,68	185,44
05.01.110	PM-80 PORTA SARRAFEADA MACICA	UN	1.854,44	2,00	1.854,44	3.708,88	0,0000	0,10	1233,18	123,65
05.01.111	PM-85 PORTA DE CORRER ACESSIVEL	UN	4.445,28	4,00	4.445,28	17.781,12	0,0000	0,50	3347,62	120,02
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA -	M	626,93	4,00	626,93	2.507,72	0,0000	0,07	447,80	27,88
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE -	M	1.796,97	3,00	1.796,97	5.390,91	0,0000	0,15	1136,89	145,98
05.05.096	CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM -	UN	3.090,27	1,00	3.090,27	3.090,27	0,0000	0,09	2312,86	89,89
05.06.099	COMPONENTES	MV	704,74	550,00	704,74	387.607,00	0,0000	10,83	572,96	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE	UN	72,93	8,00	72,93	583,44	0,0000	0,02	0,00	26,71
05.00.000	ELEM. DE MADEIRA/COMPONENTES					437.346,04				
06.01.072	CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES	M2	1.760,16	72,96	1.760,16	128.421,27	0,0000	3,59	1381,61	22,26

Emissão:

02/10/2025 14:18:18

Pág

2

ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO RENASCER AMPLIAÇÃO

Data Base: Julho/2025

Resumo

Orçamento (FDE) 3.592.412,81

%Variação 0,0000

Os valores de
Material e M.Obra
estão com BDI e
L.Sociais = zero
(Valores
Arredondados)

06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO	M	1.058,22	12,00	1.058,22	12.698,64	0,0000	0,35	840,58	8,90
06.03.063	CO-29 CORRIMÃO DUPLO	M	1.302,11	23,00	1.302,11	29.948,53	0,0000	0,84	1058,63	0,00
06.00.000	ELEM.METALICOS/COMPONENTES					171.068,44				
07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE	KG	35,75	2475,00	35,75	88.481,25	0,0000	2,47	29,07	0,00
07.03.136	TELHA GALVALUME / ACO GALV	M2	343,04	225,00	343,04	77.184,00	0,0000	2,16	258,38	9,24
07.04.114	RUFO DENTADO AÇO GALVALUME	M	105,05	165,00	105,05	17.333,25	0,0000	0,48	64,90	9,24
07.04.148	CUMEEIRA DE ACO GALV ACABAMENTO	M	213,24	25,00	213,24	5.331,00	0,0000	0,15	152,86	9,24
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-	M2	11,35	385,00	11,35	4.369,75	0,0000	0,12	0,00	4,16
07.70.099	RECOLOCACOES DE COBERTURA	MV	704,74	32,00	704,74	22.551,68	0,0000	0,63	572,96	0,00
07.00.000	SERVICOS DE COBERTURA					215.250,93				
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4	UN	16.657,61	1,00	16.657,61	16.657,61	0,0000	0,47	11138,35	1083,08
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA	M	34,72	36,00	34,72	1.249,92	0,0000	0,03	24,78	1,56
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE	UN	982,97	1,00	982,97	982,97	0,0000	0,03	697,22	45,92
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE	M	215,74	36,00	215,74	7.766,64	0,0000	0,22	119,34	25,26
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE	M	29,26	36,00	29,26	1.053,36	0,0000	0,03	5,95	8,04
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE	M	32,59	36,00	32,59	1.173,24	0,0000	0,03	6,11	9,18
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE	M	43,36	36,00	43,36	1.560,96	0,0000	0,04	12,32	10,33
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE	M	62,46	18,00	62,46	1.124,28	0,0000	0,03	20,20	13,78
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA	UN	122,74	6,00	122,74	736,44	0,0000	0,02	68,70	14,01
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA	UN	156,07	4,00	156,07	624,28	0,0000	0,02	95,80	14,01
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA	UN	244,64	4,00	244,64	978,56	0,0000	0,03	150,48	21,81
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL	M	286,37	36,00	286,37	10.309,32	0,0000	0,29	141,08	41,33
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA	M	63,68	36,00	63,68	2.292,48	0,0000	0,06	48,90	1,30
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM	UN	553,34	3,00	553,34	1.660,02	0,0000	0,05	391,26	26,40
08.08.010	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO	UN	324,12	2,00	324,12	648,24	0,0000	0,02	171,77	41,33

Emissão:

02/10/2025 14:18:18

Pág

3

ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO RENASCER AMPLIAÇÃO

Data Base: Julho/2025

Resumo

Orçamento (FDE) 3.592.412,81

%Variação 0,0000

Os valores de
Material e M.Obra
estão com BDI e
L.Sociais = zero
(Valores
Arredondados)

08.08.015	VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE	UN	586,42	2,00	586,42	1.172,84	0,0000	0,03	400,31	34,44
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM	UN	2.102,89	2,00	2.102,89	4.205,78	0,0000	0,12	1444,62	119,39
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM	UN	765,66	2,00	765,66	1.531,32	0,0000	0,04	602,94	8,81
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/	UN	375,81	3,00	375,81	1.127,43	0,0000	0,03	285,99	8,81
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA	UN	273,36	3,00	273,36	820,08	0,0000	0,02	202,70	8,81
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO)	UN	3.610,11	1,00	3.610,11	3.610,11	0,0000	0,10	2775,59	71,83
08.08.076	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4	UN	5.463,81	1,00	5.463,81	5.463,81	0,0000	0,15	4263,73	80,36
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA	UN	189,51	30,00	189,51	5.685,30	0,0000	0,16	154,08	0,00
08.09.002	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") -	M	633,50	12,00	633,50	7.602,00	0,0000	0,21	413,11	45,92
08.09.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM	M	648,54	48,00	648,54	31.129,92	0,0000	0,87	410,04	52,81
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA	M	64,01	18,00	64,01	1.152,18	0,0000	0,03	11,27	18,37
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN	UN	95,33	4,00	95,33	381,32	0,0000	0,01	57,12	9,18
08.10.009	CAIXA SIFONADA DE PVC DN	UN	97,70	5,00	97,70	488,50	0,0000	0,01	59,05	9,18
08.11.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") -	M	439,60	48,00	439,60	21.100,80	0,0000	0,59	311,53	20,66
08.11.015	DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM	UN	1.107,83	8,00	1.107,83	8.862,64	0,0000	0,25	844,61	25,26
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA	M	167,27	69,00	167,27	11.541,63	0,0000	0,32	74,83	27,55
08.12.023	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA	M	265,09	52,00	265,09	13.784,68	0,0000	0,39	144,16	32,14
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 -	M	127,39	70,00	127,39	8.917,30	0,0000	0,25	72,99	13,78
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA	UN	179,20	1,00	179,20	179,20	0,0000	0,01	125,30	9,18
08.14.103	CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO	UN	807,23	5,00	807,23	4.036,15	0,0000	0,11	630,80	11,48
08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE	UN	782,29	2,00	782,29	1.564,58	0,0000	0,04	534,07	45,92
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM	UN	1.286,25	2,00	1.286,25	2.572,50	0,0000	0,07	918,31	57,40
08.16.054	BR-08 BACIA PARA SANITARIO	CJ	3.834,23	4,00	3.834,23	15.336,92	0,0000	0,43	2838,48	125,58
08.16.055	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	CJ	2.359,00	4,00	2.359,00	9.436,00	0,0000	0,26	1741,04	79,66
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					210.521,31				

Emissão:

02/10/2025 14:18:18

Pág

4

ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO RENASCER AMPLIAÇÃO

Data Base: Julho/2025

Resumo	
Orçamento (FDE)	3.592.412,81
%Variação	0,0000

Os valores de Material e M.Obra estão com BDI e L.Sociais = zero (Valores Arredondados)

09.03.025	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV	M	194,04	240,00	194,04	46.569,60	0,0000	1,30	86,77	31,98
09.03.053	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO	M	184,78	60,00	184,78	11.086,80	0,0000	0,31	79,23	31,98
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM	M2	2.541,87	0,80	2.541,87	2.033,50	0,0000	0,06	1793,50	123,00
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR	UN	150,45	3,00	150,45	451,35	0,0000	0,01	73,17	22,14
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR	UN	187,25	3,00	187,25	561,75	0,0000	0,02	103,09	22,14
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO	UN	691,80	1,00	691,80	691,80	0,0000	0,02	513,29	22,14
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	47,31	3,00	47,31	141,93	0,0000	0,00	31,21	3,27
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	87,48	2,00	87,48	174,96	0,0000	0,00	62,42	3,92
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE	M2	378,22	0,50	378,22	189,11	0,0000	0,01	263,81	19,68
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM	UN	458,62	3,00	458,62	1.375,86	0,0000	0,04	332,76	18,07
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO	M	66,81	232,00	66,81	15.499,92	0,0000	0,43	16,09	17,22
09.05.016	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO	M	75,90	35,00	75,90	2.656,50	0,0000	0,07	18,02	19,68
09.05.023	ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM)	M	127,24	52,00	127,24	6.616,48	0,0000	0,18	70,68	14,76
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL	UN	809,16	2,00	809,16	1.618,32	0,0000	0,05	439,41	98,40
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE	M	47,31	2,40	47,31	113,54	0,0000	0,00	31,21	3,27
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR	UN	112,45	15,00	112,45	1.686,75	0,0000	0,05	58,66	14,76
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR	UN	33,55	15,00	33,55	503,25	0,0000	0,01	10,90	7,38
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	187,25	2,00	187,25	374,50	0,0000	0,01	103,09	22,14
09.05.080	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO	UN	2.325,83	1,00	2.325,83	2.325,83	0,0000	0,06	1563,25	147,60
09.05.097	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13	UN	1.603,99	1,00	1.603,99	1.603,99	0,0000	0,04	1125,72	80,34
09.06.037	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE	UN	193,27	3,00	193,27	579,81	0,0000	0,02	75,22	36,90
09.06.039	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE	UN	836,61	3,00	836,61	2.509,83	0,0000	0,07	581,87	44,28
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO	M	5,76	3200,00	5,76	18.432,00	0,0000	0,51	1,96	1,23
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO	M	7,49	2300,00	7,49	17.227,00	0,0000	0,48	3,09	1,35
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO	M	10,13	1200,00	10,13	12.156,00	0,0000	0,34	4,96	1,48

Emissão:

02/10/2025 14:18:18

Pág

5

ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO RENASCER AMPLIAÇÃO

Data Base: Julho/2025

Resumo	
Orçamento (FDE)	3.592.412,81
%Variação	0,0000

Os valores de Material e M.Obra estão com BDI e L.Sociais = zero (Valores Arredondados)

09.07.013	CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO	M	44,40	217,60	44,40	9.661,44	0,0000	0,27	22,45	6,15
09.07.014	CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO	M	64,70	268,00	64,70	17.339,60	0,0000	0,48	30,76	9,84
09.08.043	INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR	UN	341,64	12,00	341,64	4.099,68	0,0000	0,11	108,46	76,26
09.08.045	INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA	UN	209,99	15,00	209,99	3.149,85	0,0000	0,09	61,50	49,20
09.08.046	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136	UN	201,73	32,00	201,73	6.455,36	0,0000	0,18	41,99	54,97
09.08.049	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136	UN	220,59	10,00	220,59	2.205,90	0,0000	0,06	57,32	54,97
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA	UN	587,94	2,00	587,94	1.175,88	0,0000	0,03	204,94	123,00
09.08.057	PONTO SECO P/ INSTALACAO DE	UN	217,74	35,00	217,74	7.620,90	0,0000	0,21	40,50	61,50
09.09.041	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR	UN	403,85	32,00	403,85	12.923,20	0,0000	0,36	268,26	27,06
09.09.046	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM	UN	310,02	22,00	310,02	6.820,44	0,0000	0,19	208,36	19,68
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM	UN	330,60	22,00	330,60	7.273,20	0,0000	0,20	94,03	78,72
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-	UN	332,74	32,00	332,74	10.647,68	0,0000	0,30	95,77	78,72
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	2.359,68	1,00	2.359,68	2.359,68	0,0000	0,07	1830,84	39,46
09.12.099	SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS	MV	704,74	140,00	704,74	98.663,60	0,0000	2,76	572,96	0,00
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM	UN	1.097,29	1,00	1.097,29	1.097,29	0,0000	0,03	619,05	123,00
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO	M	59,39	232,00	59,39	13.778,48	0,0000	0,38	7,33	18,45
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA	UN	460,63	15,00	460,63	6.909,45	0,0000	0,19	326,55	21,60
09.13.030	CAIXA SUSPensa MEDIÇÃO	UN	110,96	6,00	110,96	665,76	0,0000	0,02	62,91	12,30
09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	UN	3.278,23	1,00	3.278,23	3.278,23	0,0000	0,09	2665,23	0,00
09.00.000	INSTALAÇÕES ELETRICAS					363.306,00				
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL	M2	147,52	225,00	147,52	33.192,00	0,0000	0,93	119,94	0,00
10.00.000	FORROS					33.192,00				
12.01.001	CHAPISCO	M2	17,23	247,50	17,23	4.264,43	0,0000	0,12	1,65	5,57
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	59,97	247,50	59,97	14.842,58	0,0000	0,41	7,06	18,79
12.02.002	CHAPISCO	M2	9,48	544,50	9,48	5.161,86	0,0000	0,14	1,65	2,73

ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO RENASCER AMPLIAÇÃO

Data Base: Julho/2025

Resumo	
Orçamento (FDE)	3.592.412,81
%Variação	0,0000

Os valores de Material e M.Obra estão com BDI e L.Sociais = zero (Valores Arredondados)

12.02.005	EMBOCO	M2	49,27	554,50	49,27	27.320,22	0,0000	0,76	7,06	14,87
12.02.007	REBOCO	M2	36,55	418,50	36,55	15.296,18	0,0000	0,43	1,89	12,54
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS	M2	138,66	126,00	138,66	17.471,16	0,0000	0,49	86,70	11,73
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA	M	11,04	32,00	11,04	353,28	0,0000	0,01	3,52	2,46
12.04.004	CHAPISCO	M2	9,48	554,00	9,48	5.251,92	0,0000	0,15	1,65	2,73
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	59,97	554,00	59,97	33.223,38	0,0000	0,93	7,06	18,79
12.04.024	REVESTIMENTO COM PASTILHAS	M2	276,88	112,00	276,88	31.010,56	0,0000	0,87	181,60	19,60
12.00.000	REVESTIM. DE FORRO E PAREDE					154.195,57				
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO	M2	55,85	225,00	55,85	12.566,25	0,0000	0,35	19,42	11,71
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	14,60	225,00	14,60	3.285,00	0,0000	0,09	8,52	1,51
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO	M2	44,48	452,00	44,48	20.104,96	0,0000	0,56	9,70	11,92
13.02.064	PORCELANATO TECNICO	M2	262,86	452,00	262,86	118.812,72	0,0000	3,32	164,74	22,06
13.04.050	DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR	M	335,87	60,00	335,87	20.152,20	0,0000	0,56	226,84	20,83
13.05.023	RODAPE PORCELANATO TECNICO 7CM	M	30,90	138,00	30,90	4.264,20	0,0000	0,12	11,87	5,97
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1	M	251,17	32,00	251,17	8.037,44	0,0000	0,22	171,47	14,75
13.00.000	PISOS/RODAPES/SOLEIRAS					187.222,77				
14.01.068	VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 8 MM	M2	620,43	72,96	620,43	45.266,57	0,0000	1,26	447,50	25,64
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	607,12	8,00	607,12	4.856,96	0,0000	0,14	468,89	11,13
14.00.000	VIDROS - ESPELHOS					50.123,53				
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	25,62	225,00	25,62	5.764,50	0,0000	0,16	4,96	7,15
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	34,41	792,00	34,41	27.252,72	0,0000	0,76	14,95	5,87
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	44,68	452,00	44,68	20.195,36	0,0000	0,56	14,52	9,82
15.02.018	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	49,77	418,50	49,77	20.828,75	0,0000	0,58	18,66	9,82
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	36,30	554,00	36,30	20.110,20	0,0000	0,56	7,71	9,82
15.04.007	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	35,95	554,00	35,95	19.916,30	0,0000	0,56	7,42	9,82

Emissão:

02/10/2025 14:18:18

Pág

7

ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO RENASCER AMPLIAÇÃO

Data Base: Julho/2025

Resumo	
Orçamento (FDE)	3.592.412,81
%Variação	0,0000

Os valores de Material e M.Obra estão com BDI e L.Sociais = zero (Valores Arredondados)

15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM	M2	52,15	126,00	52,15	6.570,90	0,0000	0,18	4,15	17,23
15.00.000	SERVICOS DE PINTURA					120.638,73				
16.01.028	FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM	M	1.395,11	36,00	1.395,11	50.223,96	0,0000	1,40	783,63	157,93
16.02.041	PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO	M2	224,91	521,00	224,91	117.178,11	0,0000	3,27	136,25	20,99
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	639,10	49,50	639,10	31.635,45	0,0000	0,88	324,75	87,77
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO	M	132,07	52,00	132,07	6.867,64	0,0000	0,19	55,30	23,46
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	35,60	240,00	35,60	8.544,00	0,0000	0,24	23,59	2,41
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	19,22	450,00	19,22	8.649,00	0,0000	0,24	0,00	7,04
16.20.022	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ	UN	248.813,39	1,00	248.813,39	248.813,39	0,0000	6,95	202287,31	0,00
16.20.042	MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR	UN	1.698,23	12,00	1.698,23	20.378,76	0,0000	0,57	1380,68	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE	UN	910,88	36,00	910,88	32.791,68	0,0000	0,92	472,56	120,72
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	122,93	59,00	122,93	7.252,87	0,0000	0,20	73,15	12,07
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					532.334,86				

- 01.01.099 LIMPEZAS DE TERRENO - DEMARCAÇÕES; PROJETOS ALVARAS, LICENÇAS E APROVAÇOES
- 05.06.099 POLTRONAS E BANCADAS DO AUDITORIO
- 07.80.099 LOCAÇÃO DE GUINDASTE
- 09.12.099 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES SPLIT


 Jose Luis Appoloni Neto
 Presidente Associação Renascer